



当前位置：政务公开 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故分析及应对

湖东路199号“7·26”物体打击一般生产安全责任事故调查报告

时间：2024-07-26 12:16:50 来源：鼓楼区应急管理局 浏览量：1594

A+ | A-

2024年7月26日12时30分左右，湖东路199号门前金牛山-金鸡山步道提升项目工地一名男子（潘某飞，男，65岁，四川达州人）因被吊装发落

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，区政府成立了由区应急管理局、鼓楼公安分局、住建局、总

事故调查组通过查阅有关资料、询问当事人等方法，查清了事故发生的时间、地点、经过和原因，对事故的性质进行了认定，并提出了处罚意见和防

一、基本情况

（一）事发施工单位基本情况

四川省成冠建筑工程有限公司（统一社会信用代码：9151*****Y13N4P），注册地址：成都市金牛区茶店子西街36号1栋2单元5层505号；法定代

（二）施工总包单位基本情况

福建省榕圣建设发展有限公司（统一社会信用代码：9135*****80827M），注册地址：福建省福州市福新中路226号；法定代表人：林某；营业期

（三）监理单位基本情况

厦门高诚信工程技术有限公司（统一社会信用代码：9135*****20620Y），注册地址：厦门市厦禾路862号金山大厦十三层；法定代表人：刘某苍

（四）事发项目基本情况

点击收起



移动门户



鼓楼发布



智能问答



智能搜索



智能推荐



返回顶部



工已基本完成，工程总量约完成30%。

事故涉及发电机组由四川省成冠建筑工程有限公司闽清分公司承租。事故涉及汽车起重机车牌号为闽AR8787,于2023年10月21日经维保检验合格，由建筑工程有限公司向福州鱼跃腾达建筑工程有限公司租赁，并合同约定由四川省成冠建筑工程有限公司派专人在现场负责安全管理，福州鱼跃腾达建筑工程有限公司的车辆和操作人员服从四川省成冠建筑工程有限公司指挥，并均已通过施工进场报审。

二、事故发生及善后处理情况

（一）事故发生经过

7月24日，监理单位厦门高诚信工程技术有限公司向施工总承包单位福建省榕圣建设发展有限公司发出工程暂停令，福建省榕圣建设发展有限公司于7月25日开始暂停施工。工程暂停令要求现场复工须经各方现场核验同意后报书面复工申请确认后方可进行复工。自7月25日至事发前，监理单位有对工地进行巡查，期间未发现擅自开工情况。

7月24日，四川省成冠建筑工程有限公司将原本位于湖东路和三港路的发电机组转移至其他区域。7月26日上午10时许，四川省成冠建筑工程有限公司员工秦某在公司微信群内看到有人说可能要复工了，就致电该公司两位工人潘某飞（死者）、王某荣（死者亲属）以及汽车起重机出租方，要求将2台发电机组分别卸装至湖东路和三港路。11时许，众人到达发电机组所在地后将2台发电机组吊装至车上，秦某指示潘某飞、王某荣以及汽车起重机司机向某春先前往三港路，王某荣提示路线错误。12时许，车辆到达湖东路工地后，潘某飞立即对发电机组进行捆绑做吊装前准备，王某荣则下车设置施工围挡。期间潘某飞下分米左右，在吊装物接近地面约2米时，潘某飞走到发电机组正下方，对发电机组进行牵扶。王某荣看见后提醒其不要站在危险区域，但潘某飞没有回应。此的发电机组扶手形变折断，吊带无法固定，导致发电机组侧边滑落，坠落时砸到潘某飞导致其当场死亡。向某春、王某荣拨打120急救和110，并通知秦某情况后，报告公司主要负责人和项目部的。

事故发生后，鼓楼公安分局经现场勘察和调查排除他杀。

（三）事故应急救援和善后情况

事故发生后，公安、街道、120等单位均赶到现场开展救援工作，120到场后确认死者已当场死亡。四川省成冠建筑工程有限公司能积极与死者家属沟通，妥善安置死者家属，并较快处理好善后事宜。

三、事故原因分析及性质认定

（一）事故直接原因

潘某飞安全意识薄弱，缺乏自我保护意识，在吊装作业时违章进入吊装物下方区域，吊装时未按规定在专用吊装位置进行固定，导致发电机组扶手形变折断，发电机组坠落时砸到，造成潘某辉本人死亡，是造成本起事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.四川省成冠建筑工程有限公司，未按照要求执行工程暂停令，装运发电机组未向施工总包单位和监理单位报告；督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位，现场管理存在漏洞，是导致本起事故发生的间接原因之一。

2.杨某烜，作为四川省成冠建筑工程有限公司主要负责人，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位，督促现场管理不到位，是事故发生的间接原因之一。

3.秦某，作为四川省成冠建筑工程有限公司施工员，未对行车路线进行确认，督促工人严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位，是导致本起事故发生的间接原因之一。

点击收起

移动门户

鼓楼发布

智能问答

智能搜索

智能推荐

返回顶部

四、责任认定及处理建议

(一) 潘某飞，安全意识薄弱，缺乏自我保护意识，在吊装作业时违章进入吊装物下方区域，吊装时未按规定在专用吊装位置进行固定，导致发电机折断，被发电机坠落后砸到，造成其本人死亡，对事故发生负有主要责任，鉴于其已死亡，不予追究责任。

(二) 四川省成冠建筑工程有限公司，未按照要求执行工程暂停令，装运发电机组未向施工总包单位和监理单位报告；督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位，现场管理存在漏洞，对本次事故负有重要责任，建议由区应急管理局依法查处，按照法律法规规定进行行政处罚。

(三) 王某，作为四川省成冠建筑工程有限公司主要负责人，督促从业人员实施安全生产规章制度和安全操作规程不到位，督促现场管理不到位，对本次事故负有重要责任，建议由区应急管理局依法查处，按照法律法规规定进行行政处罚。

(四) 李某，作为四川省成冠建筑工程有限公司施工员，未对行车路线进行确认，督促工人严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位，对本次事故负有重要责任，建议由区应急管理局依法查处，按照法律法规规定进行行政处罚。

五、事故防范措施建议

(一) 四川省成冠建筑工程有限公司应深刻吸取事故教训，认真剖析事故发生原因，履行企业安全生产的主体责任，服从监理单位和施工总包单位的管理，加强企业各项工程安全监管，杜绝工程管理缺位现象，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，制定完善的应急管理方案，防范类似事故发生。

(二) 福建省榕圣建设发展有限公司应深刻吸取事故教训，举一反三，切实履行企业安全生产的主体责任，加强各项工程安全监管和分包单位安全管理，防范类似事故发生。

(三) 厦门高诚信信息技术有限公司应深刻吸取事故教训，举一反三，切实履行监理公司参与施工过程监督管理的职责，加强对施工单位安全保证体系监督，完善施工现场安全监理制度，防范事故发生。

(四) 区住建局要按照安全生产“三管三必须”要求，强化安全生产监管责任，加强区管建筑工程项目施工安全监管和检查力度，积极配合上级部门进一步加大对建筑施工安全宣传力度，切实提高用人单位和施工人员的安全意识和法制理念。

(五) 温泉街道要强化辖区工程的安全宣传教育力度，督促辖区工程参建各方严格落实安全生产相关规定，同时要吸取事故教训，举一反三，按照《区限额以下房屋建筑和市政基础设施工程安全生产管理暂行实施细则》要求，加强辖区小散零星工程的安全监管，严防事故发生。

福建省政府网站

福建省各地市网站

福州市各县（市）区网站

其他链接



今日更新 | 隐私保护 | 网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 友情链接

网站标识码3501020005 闽公网安备35010202000735号 闽ICP备08100339号

版权所有：© 福州市鼓楼区人民政府

新媒体矩阵



鼓楼发布



闽政通APP



福州市政府官方微博

主办：福州市鼓楼区人民政府办公室 承办：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

为确保最佳浏览效果，建议您使用以下浏览器版本：IE浏览器9.0版本及以上；Chrome浏览器 63版本及以上；360浏览器9.1版本及以上，且IE内核9.0及以上。