

当前位置: 首页 >> 安全生产信息公开 >> 正文

索引号	4022/20241231-00001	公开目录	安全生产
发布机构	澜沧县应急管理局	发布日期	2024-12
名称	澜沧惠民云南旭茂隧道工程有限公司“8·12”车辆伤害一般事故调查报告		
文号		主题词	
体裁		服务对象	
生效日期		著录时间	
存放位置		废止日期	

澜沧惠民云南旭茂隧道工程有限公司“8·12”车辆伤害一般事

澜沧县人民政府:

2024年8月12日凌晨3时30分,云南旭茂隧道工程有限公司在云南省普洱市澜沧县惠民镇孟勐高速公路1号掌子面喷浆作业过程中发生一起车辆伤害事故,造成1人受伤,送澜沧县惠民镇卫生院抢救无效于2024年8月200万元。

事故发生后,澜沧县人民政府高度重视,按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》,成立了由县应急局、县公安局、县总工会、县人社局、县交通运输局、惠民镇人民政府等部门组成的《澜沧惠民云南旭茂隧道工程有限公司“8·12”车辆伤害一般事故调查组》(以下简称“8·12”车辆伤害事故调查组),“8·12”车辆伤害事故调查组通过询问当事人、查阅资料,查明了事故发生的原因、人员伤亡和财产损失情况,提出了对事故责任单位、有关责任人员给予了停产整顿的现场处置措施。经调查认定:澜沧惠民云南旭茂隧道工程有限公司“8·12”车辆伤害事故,从业人员安全防范意识不强,麻痹大意,在湿喷机启动状态擅自清理设备;企业对喷浆作业安全风险辨识存在缺漏,未将湿喷机移动环节纳入规范管理,未采取技术、管理措施,及时消除事故隐患;现场安全管理人员未及时避让,导致湿喷机后溜撞倒喷浆助手的一般安全生产责任事故。现将调查处理和责任追究建

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 单位基本情况

云南旭茂隧道工程有限公司，统一社会信用代码为：91530111760419****，公司类型：有限责任公司，注册资本：壹仟零壹拾万元整，处理日期：2004年04月23日，营业执照登记机关：云南省昆明市官渡区市场监管局，经营范围：隧道工程专业承包，矿山工程施工总承包，公路工程施工总承包，铁路工程施工总承包，水利水电工程施工总承包、服务建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包（按资质证核定的服务和时限开展经营活动）；货物运输。云南旭茂隧道工程有限公司取得云南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》证书编号：D25301****，具有隧道工程专业承包贰级资质，有效期至2024年12月31日；《安全生产许可证》证书编号：[2015]0002**，有效期：2024年04月01日至2027年03月31日。云南旭茂隧道工程有限公司属于证照齐全，在有效期内。

2. 项目基本情况

景迈隧道工程属于孟连至勐海高速公路第二标段项目，云南旭茂隧道工程有限公司于2022年4月13日通过招投标方式中标，中标范围：景迈特长隧道出口端（右线K37+550至K40+142、左线ZK37+550至ZK40+152）范围隧道施工任务，含洞内路面（含沥青路面层）、排水及相关附属设施。

（二）事故发生单位安全管理情况

云南旭茂隧道工程有限公司承接孟勐高速公路景迈隧道工程后，成立了云南旭茂隧道工程有限公司景迈隧道工程分公司，法定代表人为潘*，签署法人授权委托书，委托游*国为云南旭茂隧道工程有限公司代理人，负责景迈隧道工程项目的全面管理工作。

景迈隧道工程项目部共有员工150人，成立了以游*国为第一责任人的安全生产管理机构，配备了专职安全管理人员4名，制定了有关安全生产规章制度和操作规程，建立落实了全员安全生产责任制，制定并实施了隐患排查治理双重预防机制，制定有生产安全事故应急救援预案并开展了演练。

（三）事故发生经过

2024年8月12日凌晨2时20分许，云南旭茂隧道工程有限公司景迈隧道工程项目喷浆班孙*发、孙*红、孙*迈在景迈隧道出口端右洞K38+200.4处进行掌子面喷浆作业，凌晨3时30分第一车喷浆料喷射完毕，喷浆机手孙*发起湿喷机支脚准备移动湿喷机时，湿喷机后溜撞到正在机尾清理湿喷机的喷浆助手孙*红胸部，导致事故发生。

（四）事故现场情况

事故发生后，“8·12”车辆伤害事故调查组到达事故现场，向事主询问了案发情况，了解事故现场周边情况。事故现场为景迈隧道出口端右洞K38+200.4处掌子面，掌子面有台车，地面有两条深15厘米、宽90厘米的车轮印，右侧地面掉落有一顶深绿色安全帽，喷浆泵车已驶离现场，经认真搜索现场周围未发现其他物证痕迹，至事故发生时，现场无人员伤亡。

事故现场照片：



图一：喷浆作业掌子面



图二：事故现场指认



图三：湿喷机清理部位

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

该事故造成1人死亡，死者：孙*红，男，汉族，1978年4月12日生，小学文化，贵州省六盘水市人，生

工。

2. 直接经济损失情况

该事故共造成直接经济损失200万元，其中：含事故死亡赔偿（含一次性死亡赔偿金、丧葬补助和亲属

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故施救及处置情况

事故发生后，现场人员对孙*红进行紧急施救，并立即报告项目部有关负责人，及时拨打“120”急救电话，车辆将孙*红送往惠民镇卫生院救治。

（二）事故信息接报及响应情况

2024年8月12日10时00分，澜沧县应急管理局接惠民镇政府值班信息报告：8月12日3时30分左右，孟勐高速公路惠民段景迈隧道出口进行施工作业，被喷浆车倒车撞倒受伤，随即被工友送往惠民镇中心卫生院死亡。

接到报告后，澜沧县应急管理局立即将事故发生情况向澜沧县人民政府和市应急管理局进行了报告。立即成立事故调查组，前往事故现场开展事故调查处置工作。

（三）事故现场应急处置情况

事故发生后，喷浆班罗*首先发现孙*红倒在地上，立即呼叫喷浆班小班长孙*发一起过去查看，发现孙*红无反应，立即拨打120急救电话，并立即出洞电话报告现场负责人，立即拨打了120急救电话，并组织人员、车辆将孙*红送往惠民镇卫生院救治。

（四）医疗救治和善后情况

澜沧县120急救中心接报后于2024年8月12日3时54分电话调度惠民镇卫生院应急办组织医疗救援，4时00分孙*红经医院救治无效宣告死亡。

经死者家属同意后，孙*红尸体送往澜沧县殡仪馆存放。死者家属到达澜沧后，云南旭茂隧道工程有限公司接，在惠民镇人民政府、县交通运输局的指导下开展善后工作。死者家属情绪较稳定，对死亡原因无质疑，于2024年8月16日达成并签订了共计145万元死亡赔偿协议。

（五）事故应急处置评估

事故发生后云南旭茂隧道工程有限公司景迈隧道项目部立即组织救援，现场处置及时，措施有效；惠民组织抢救、到院后全力组织救治，伤员救治及时，措施到位。澜沧县人民政府接到报告后组织县应急局、县公安局、交通运输局、惠民镇人民政府等部门相关人员赶往事故现场进行处置，对事故责任单位云南旭茂隧道工程有限公司整顿(停止隧道施工作业)的现场处置措施决定书。企业、政府采取联动措施迅速及时，避免事故进一步扩散。

(六) 事故原因分析

1. 直接原因是：

喷浆作业完成后，喷浆机操作手未发现擅自到湿喷机尾部清理浆泥的喷浆助手孙*红，收起湿喷机支腿倒正在机尾清理湿喷机的助手，导致事故发生。

2. 其他可能因素排除

“8·12”事故调查组通过对事故现场勘查、询问相关当事人、查阅企业资料等分析，排除人为故意、

3. 间接原因是：

(1) 云南旭茂隧道工程有限公司未制定湿喷机收腿环节操作规程和安全管理措施，对湿喷机收腿出现技术、管理措施，及时消除事故隐患，导致了事故的发生。

(2) 教育培训不到位，从业人员安全防范意识不强，未意识到湿喷机启动状态下清理设备的安全风险

(3) 现场安全管理不到位，湿喷机收腿时无人员指挥喷浆助手及时避让，导致了事故的发生。

(七) 有关责任单位存在的主要问题

1. 事故单位

云南旭茂隧道工程有限公司景迈隧道项目部对隧道施工湿喷机喷浆作业安全风险辨识不清，安全操作规程未将湿喷机移动环节纳入规范管理，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患，安全生产管理职责、安全生产责任制未落实到位。

2. 有关监管部门

行业主管部门澜沧县交通运输局经党组文件明确了安全生产分管领导，责任分工明确，班子成员分头组织开展1次项目施工单位负责人和安全生产管理人员参加的安全生产工作会议，每月1次对在建交通项目开展安全生产监督检查责任基本到位。

3. 地方政府

惠民镇人民政府对辖区在建高速公路项目施工单位情况清楚，列入重点对象加强日常监管，与辖区其他单位协调配合，惠民镇人民政府对云南旭茂隧道工程有限公司景迈隧道项目履行安全生产属地监督管理责任基本到位。

(八) 对有关责任人员和有关责任单位的处理建议

1. 孙*红，男，汉族，群众，46岁，贵州省六盘水市人，生前为云南旭茂隧道工程有限公司景迈隧道项目具体负责喷浆料放料工作。喷浆作业完成后，擅自清理未熄火的湿喷机尾部，因湿喷机收腿后撞到胸部受伤，经送医院抢救无效死亡。孙*红安全防范意识不强，对自身行为存在的安全风险认识不足，在湿喷机启动后擅自清理尾部，导致事故发生。因孙*红在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2. 游*国，男，汉族，群众，55岁，福建省平潭县人，持有法人授权委托书，受云南旭茂隧道工程有限公司代表云南旭茂隧道工程有限公司负责景迈隧道项目管理。游*国作为景迈隧道项目主要负责人，对隧道施工安全操作规程和管理制度存在漏项，未将湿喷机移动环节纳入规范管理，未采取技术、管理措施，未及时消除事故隐患，负主要管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)项(组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程)、第二十一条第(三)项(组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作)

的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项（发生一般事故的，处上一年年收入百县应急管理部门给予游*国2023年年收入百分之四十的罚款。

3. 云南旭茂隧道工程有限公司。云南旭茂隧道工程有限公司景迈隧道项目部对隧道施工湿喷机喷浆作业存在缺漏，未将湿喷机移动环节纳入规范管理，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患，安全生产管理不到位，云南旭茂隧道工程有限公司对事故的发生负有安全生产主体责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款（建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患）的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上五十万元以下的罚款）的规定，建议由澜沧县应急管理部门给予云南旭茂隧道工程有限公司处30万元以上100万元以下的罚款。

4. 澜沧县交通运输局。行业主管部门澜沧县交通运输局经党组文件分工，明确了安全生产工作分管领导项目，每季度组织召开1次由项目施工单位负责人和安全生产管理人员参加的安全生产工作会议，每月1次巡查，澜沧县交通运输局履行安全生产行业监督管理责任基本到位。

因行业领域发生生产安全事故，建议由澜沧县安委会对澜沧县交通运输局启动安全生产约谈程序，进行提醒、告诫，按照“三管三必须”原则，进一步压实安全生产监督管理职责，提高事故防范能力。

5. 惠民镇人民政府。惠民镇人民政府对辖区在建高速公路项目施工单位的基本情况掌握清楚，纳入重点监管，辖区其他生产经营单位同步开展监督检查，惠民镇人民政府对云南旭茂隧道工程有限公司景迈隧道项目履行到位。

因辖区发生生产安全事故，建议由澜沧县安委会对惠民镇人民政府启动安全生产约谈程序，进行提醒、告诫，按照“党政同责、一岗双责”要求，进一步压实安全生产监督管理职责，提高事故防范能力。

（九）事故主要教训

云南旭茂隧道工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，云南旭茂隧道工程有限公司景迈隧道项目安全风险辨识不清，安全操作规程存在漏项，未将湿喷机移动环节纳入规范管理，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患，安全生产岗位责任制落实不到位，导致了事故的发生。

（十）事故整改和防范措施

为防止类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

1. 云南旭茂隧道工程有限公司要依法落实企业安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《云南省安全生产条例》，加强安全生产法律、法规的学习教育培训，不断提高安全生产意识和能力，完善各项操作规程，提高防范事故能力。

2. 加强对作业现场的指导和安全管理，组织开展经常性的安全检查，加强对现场安全风险管控，提高安全意识，强化现场管理监督和指挥，防止此类事故的再次发生。

3. 企业要加强安全生产教育培训，增强从业人员防范事故意识和能力。

4. 认真吸取此次事故教训，落实各项安全生产责任制，制定切实可行的安全防范措施，防止此类事故再次发生。

5. 行业主管部门、乡（镇）要根据《云南省安全生产党政同责暂行规定》，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”原则和“属地管理”原则，加强对本地区、本部门、本行业领域安全生产工作监督检查，形成“齐抓共管、失责追责”的安全生产良好氛围，杜绝类似事故的再次发生。

6. 按照《中华人民共和国安全生产法》第八十六条第三款的规定，在事故调查报告批复后一年内，如景迈隧道项目再次发生生产经营活动，事故调查组将对云南旭茂隧道工程有限公司的事故整改情况和防范措施落实情况开展监督检查，对事故整改和防范措施没有落实的有关部门和人员，按照有关规定追究责任。

澜沧惠民云南旭茂隧道工程有限公司

“8·12”车辆伤害一般事故调查组

2024年10月30日

保存为WORD 打印 关闭

-- 中国政府网 --



-- 省政府机构网站 --



-- 地级以上市网站 --



-- 推荐网站 --



主办：澜沧县人民政府 承办：澜沧县人民政府办公室 滇ICP备18001474号

电话号码：0879—7220091 电子邮箱：lcxzfxxgk@163.com

网站标识码：5308280017 网站统计 | 网站地图

